

马鞍山钢铁股份有限公司马钢南区型钢改造项目—2号连铸机工程项目竣工后调试前信息公开

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，现将马鞍山钢铁股份有限公司马钢南区型钢改造项目—2号连铸机工程项目试运行信息公开如下：公开日期 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日。

一、项目基本信息

项目名称：马钢南区型钢改造项目—2号连铸机工程项目。

建设性质：技术改造。

项目投资：62869.99 万元，其中环保投资 1200 万元，占总投资的 1.91%。

建设地点：马钢长材事业部二区重异连铸机厂房南侧位置。

职工定员：本项目不新增定员，员工内部调剂。

工作时间：四班三运转连续工作制，年工作时间 7296 小时。

本项目 2022 年 3 月下旬开工建设，2023 年 5 月建成，设备安装完，拟于 2023 年 6 月初开始调试运行。计划调试 3 个月，如有特殊情况调试需延期 6 个月。

二、试生产信息

1. 本项目年工作 7296h。

2. 本项目建设内容主要包括：

连铸机本体及相关机械液压电器设备、配套水处理；2、相应的电力、电控、计器、电讯、水处理、通风除尘等公用辅助设施；3、相关的燃气、热力管线设施；4、本项目的厂房、铁路、道路及绿化；5、拆除现有 RH 设备及配套设施、部分厂房及附属设施，拆除现有二除。

三、防治污染设施的建设情况

1. 废气

本项目主要大气污染物有：中间罐浇注、倾翻、火焰切割烟尘，经集气罩收集脉冲式布袋除尘器处理后通过 1 根 53.5m 高排气筒有组织排放。

2. 废水

本项目废水有连铸过程二次冷却废水、设备直接冷却水、冲渣水等浊环水进入新建 2 号连铸机的浊循环水处理设施，采用“旋流沉淀+化学除油+过滤”工艺处理后循环使用，少量（达标排入六汾河污水站深度处理。因不增加定员，因此无新增生活废水产生，原生活废水处理方式不变。

3. 噪声

噪声通过低噪设备、车间内布置隔声、消声、减振等措施来降低噪声对周边环境的影响。

4. 固废

本项目固体废弃物有切头、切尾和不合格钢坯厂内回收进入转炉再次冶炼，废耐火材料厂内送耐火材料生产厂作为骨料；氧化铁皮由水冲入沉淀池定期清除，厂内回收进入转炉再次冶炼；除尘灰、污泥厂内回收作为烧结原料；废机油委托有资质公司处置。

四、“三同时”手续落实情况

马钢股份公司于 2022 年 2 月委托评价单位南京大学环境规划设计研究院集团股份公司开展该项目的的环境评价，2022 年 3 月 10 日获马鞍山市生态环境局马环审〔2022〕26 号批复。公司目前主体工程与环保工程等按照“三同时”要求建设完成。

五、企业承诺

1. 我公司对所公开的信息的真实性、准确性负责。
2. 对市民的咨询、质询和投诉及时受理和解决。

3. 服从政府相关部门管理，依照国家法律、法规、政策要求严格管理，组织生产运行。

六、投诉和反馈

1. 市生态环境局信访科，8357071。

2. 企业联系人：沈斌，联系电话：13285552850。



马钢集团长材事业部

2023年5月29日